

昆明车库环氧地坪工程价格

发布日期：2025-09-24

车库环氧地坪夏季施工为什么会出现色差？车库环氧地坪可不是图案设计的哦，是环氧地坪施工不当导致的色差和接茬问题。出现这种现象的原因是因为夏季天气颜色，环氧地坪漆固化较快，通常25-35分钟就固化了，环氧面漆施工时因为施工间隔时间太久导致的地面色差，还有一个原因是因为环氧地坪漆储存不当导致环氧地坪漆变质，施工后出现地面斑驳色差。夏季环氧地坪漆施工避免出现色差的操作：夏季气温高，应该将环氧地坪漆存放在阴凉的地方，不能接受太阳暴晒；环氧地坪面漆施工时必须连续施工，不能间隔，这样就能避免环氧地坪地面出现色差。车库环氧地坪工程可耐一定程度的化学药品腐蚀。昆明车库环氧地坪工程价格

车库环氧地坪养护：1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面，2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面），3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面，4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面，5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑，6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次，7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面，8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用，9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）。昆明车库环氧地坪工程价格车库环氧地坪工程采用撒砂，防滑性优越。

梅雨季节地下车库选择水性环氧地坪漆和优势分析情况：水性涂料具有硬度高（可达2H）耐磨性好、耐酸、碱等性能；装饰性强。固化后的涂膜光泽柔和、质感好、表面平整；面漆有亚光、半光、高光可供选择，高光可以做到90lm。产品特点：水性环氧具有良好的透气性，可在潮湿的环境中施工并固化，成功地解决了由于地下水汽渗透积压而引起涂膜鼓泡、脱离的问题；中涂可一次性做厚0.5mm-20mm，并可加入水泥（材料与水泥具有良好的配伍性），降低成本；固化快，施工工期短，底涂渗透性强。

车库环氧砂浆地坪施工方法：1、底漆施工：将地表关闭，让底漆充分渗透地面，增强附着力，促使面漆平整光滑。在底漆施工前应举行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应举行断水处分或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。底漆施工时将质料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或用刮片刮涂于素地，要均匀有光泽，不均匀处分举行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。2、刮环氧砂浆：用中涂主剂、固化剂、石英砂、石英粉搅拌均匀即成环氧砂浆。用刮刀满刮地坪，达到划定厚度(可增长地坪厚度和抗打击性，环氧砂浆色彩与面漆色彩同)。3、批刮腻子：砂浆层干燥后，

打磨除尘。用环氧漆混合石英粉搅拌均匀即为环氧腻子，用刮刀满刮两道，局部视需要举行补刮。4、打磨吸尘：待腻子干燥后，局部腻子举行补刮？，用细砂皮整体打磨地坪，彻底刀痕并吸尘。5、涂刷色漆：用滚筒蘸调配的环氧漆满涂一遍，待干燥后修补缺点并打磨除尘。地下车库环氧地坪工程维护起来十分方便。

如何保养清洁车库环氧地坪？1、环氧地坪在养护期内，严禁任何人员、设备进入，并做好防雨、防水等措施，养护期一般至少7天，到达养护期后，方可投入使用。2、一般7天（温度20度）后环氧地坪结构完全稳定，达到理想的物理和化学性能。3、环氧地坪需要经常保持清洁卫生，建议进入地坪的场合，应换上软底鞋（如胶鞋），如有沙尘颗粒、坚硬物料的碎颗粒等，需及时清扫干净，防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面，以免经碾压后滑伤地坪，人员自外面进来不要带进沙尘，内外场合使用不同的叉车。4、坚硬的重物必须轻放，避免超重的机器、物件直接撞击地坪漆、避免尖锐的物件划伤。5、及时清理油污和化学品：对于飞溅或滴落在上面的油污和化学品，需要及时的清理，否则会使地面变滑，易造成伤害，同时时间过长造成腐蚀，影响美观和使用寿命，严重污垢时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洁、充分干燥。车库环氧地坪工程可根据地面要求做打蜡处理。昆明车库环氧地坪工程价格

地下车库水性环氧地坪工程施工工期短，底涂渗透性强。昆明车库环氧地坪工程价格

车库环氧地坪漆涂装出现粗糙的现象主要以下四点：1、因为施工环境不洁净，有较多的灰尘，灰尘黏在涂膜上就会出现粗糙；2、没有过滤环氧地坪漆涂料，使杂质混入内部，膜干燥之后就会在地坪上显示出来；3、因为涂料开始胶化仍旧继续施工，因为环氧地坪漆都是双组分的，加入固化剂之后就会产生化学反应，而后固化成魔，如果那时候还在施工就会导致粗糙；4、施工现场的温度太高，使得稀释剂挥发速度快，环氧地坪漆还没有流平就固化。解决环氧地坪漆涂装出现粗糙的方法：1、在施工环氧地坪漆之前必然要将施工现场排除洁净，将涂料按照成分调配好，而后用120目纱布把涂料过滤之后再施工。2、施工前要根据施工时间计较涂料的用量，再进行涂料配比和稀释的工作。不可以多配，应用的稀释剂需求慢干的高飞点的。3、处分好下层，从底层开始就要按施工要求做好，中层要根绝粗糙现象，面层施工前必然要把中层清理洁净，确认无灰尘后再施工，这样就可以解决环氧地坪漆该类的粗糙现象了。昆明车库环氧地坪工程价格